

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR 2016

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2016 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Siedlec 16 62-025 Kostrzyn Wielkopolski	Obraz "NMP Niepokalanej" w bogatej barokowej autentycznej ramie złożonej z IV ćw. XVIII w.	Pełna Konserwacja obrazu "NMP Niepokalanej" wraz z ramą. Obraz: dokumentacja stanu zachowania, demontaż, zdjęcie z podramką, usuwanie przemalowań, kitowanie, ewentualny dublaż, punktowanie, werniksowanie, montaż, dokumentacja powykonawcza; Rama: dokumentacja stanu zachowania, demontaż, odkrywki sondażowe, usuwanie wtórnych warstw, uzupełnienia snycerskie, kitowanie, gruntowanie, złocenia, srebrzenia, impregnacja odwrocia, dokumentacja powykonawcza.	20 000,00	20 000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Rogalinek, ul. Wodna 8 62-050 Mosina	Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Wymiana fundamentów, odtworzenie muru fundamentowego i schodów wraz z odwodnieniem przy Kościele w Rogalinku. -fundamenty żelbetowe wykonywane odcinkowo, -odtworzenie muru fundamentowego - cokołu z kamienia polnego, -odtworzenie schodów wejściowych, -drenaż z odprowadzeniem wód, - opaska obwodowa budynku, - prace archeologiczne.	204 359,81	204 359,81

3	Parafia p.w. Św. Jana Chrzyciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	Kościoł p.w. Św. Mikołaja w Owińskach	<p>Renowacja Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach, dach stolarka, elewacja południowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> -część prac remontowych dachu - impregnacja więźby (odgrzybienie belek i krawężników) ułożenie pokrycia dachu, obróbki blacharskie. - elewacja - prace przygotowawcze (odbitcie tynków zewnętrznych, usunięcie zdeintegrowanych spoin z zaprawy, konserwacja murów preparatem do wiązania szkodliwych soli, dezynfekcja murów, naprawa powierzchni murów zabytkowych poprzez wymianę skorodowanych cegieł, uzupełnienia gzymsów, spoin murów. elewacja- strefa cokołowa, tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie, warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową. 	100 000,00	100 000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, Gułtowy, 62-025 Kostrzyn	Chrzcielnica z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazmierza w Gułtowach	<p>Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie szczegółowej fotograficznej i opisowej inwentaryzacji i dokumentacji stanu zachowania chrzcielnicy, - wstępne oczyszczenie obiektu z kurzu i luźnych zabrudzeń, - zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromii i gruntów, - demontaż chrzcielnicy, zabezpieczenie i przewiezienie jej do pracowni, - wykonanie odkrywek stratygraficznych i przeprowadzenie badań identyfikacyjnych pigmentów i spoin na obiekcie, - przeprowadzenie prób oczyszczania, - usunięcie przemaalowań, - zabezpieczenie odsłoniętych polichromii werniksem retuszarskim, - impregnacja wzmacniająca osłabionego drewna roztworami żywic akrylowych, w wypadku mniejszych elementów, przewiezionych do pracowni przez zanurzenie bądź iniekcję, w wypadku elementów większych znajdujących się w kościele przez pędzlowanie lub iniekcję, - uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie większych ubytków drewnem tego samego gatunku, w wypadku mniejszych - uzupełnienie ich kitem, - uzupełnienie ubytków gruntów pod złocenia i polichromie, - punktowanie ubytków polichromii, - uzupełnienie bądź rekonstrukcja dekoracji pozłotniczej, - przewiezienie wszystkich elementów do kościoła i ich odpowiedni montaż, - ostateczne scalenie kolorystyczne, - opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 	30 000,00	30 000,00

5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Polichromia sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka Kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	Konserwacja polichromii sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach. - Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka: zdjęcie przemaalowań, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty.	50 000,00	50 000,00
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2, Konarzewo, 62-070 Dopiewo	Ołtarz boczny z obrazami i rzeźbami świętych oraz obrazem w zawieńczeniu późnobarokowy	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina bpa (bez obrazu głównego - św. Marcina i jego ramy) - Pełna konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina (XVIII w.) w kościele parafialnym w Konarzewie (za wyjątkiem obrazu Św. Marcina wraz z ramą, które zostały poddane kompleksowym pracom konserwatorskim w roku 2015)	35 000,00	35 000,00
7	Parafia p.w. NMP Szkaplerznej w Iwnie ul. Zdrojowa 2, Iwno 62-025 Kostrzyn Wlkp	Kościół parafialny p.w. NMP Szkaplerznej w Iwnie	Remont zabezpieczająco - wzmacniający hełmu wieży kościoła parafialnego p.w. NMP Szkaplerznej w Iwnie - roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącego pokrycia hełmu wieży wraz z oszalowaniem, rozebranie konstrukcji ciesielskiej /krażyny/ przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań, - naprawa konstrukcji ciesielskiej hełmu wieży - wzmocnienie słupów latarni, końców podwalin, odtworzenie krążyn kopuły i hełmu latarni, - impregnacja przeciwbioologiczna i ogniochronna środkiem Fobos M4, istniejącej konstrukcji ciesielskiej przez nanoszenie pędzlem oraz drewna do wzmocnienia konstrukcji więźby, deskowań i krążyn metodą kąpieli, - roboty pokrywcze - wykonanie pokrycia z blachy miedzianej o grub. 0,6 mm - rusztowanie do prac przy hełmie wieży - montaż i demontaż	30 000,00	30 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie ul. Akacyjowa 5 60-007 Kobylnica	Kościół Parafialny	Restauracja wystroju malarskiego ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich. - restaurowanie przy wystroju malarskim ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich zgodnie z programem prac konserwatora, przywrócenie występowania historycznej kolorystyki.	34 759,65	34 759,65

9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie ul. Główna 41 62-050 Mosina	Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie	Wykonanie remontu - wymiana podłogi na antresoli od strony zachodniej w XVIII -wiecznym Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. - demontaż starej podłogi i podsufitki drewnianej na chórze muzycznym od strony zachodniej - konserwacja i wzmocnienie podłoża konstrukcyjnego, - wzmocnienie desek podłogowych i podsufitki z ewentualnym uwzględnieniem prób, ratowania elementów podłogi i podsufitki od całkowitej wymiany podłogi i poddaniu jej zabiegom konserwatorskim.	40 000,00	40 000,00
10	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	Remont kominów, instalacji odgromowej i elektrycznej w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Puszczykowie. - remont 3 sztuk kominów, - remont istniejącej instalacji odgromowej - wymiana aluminiowego drutu FI 8 na dachu budynku, wymiana przewodów odprowadzających i uziemiających, sprawdzenie i instalacja uziomów pionowych, - remont instalacji elektrycznej - wymiana rozdzielnic elektrycznej, instalacja zabezpieczenia nadmiarowo - prądowego, pomiary, izolacja.	13 300,00	13 300,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół p.w. Św. Krzyża	Remont budynku kościoła p.w. Św. Krzyża w Buku - remont zakrystii i szczytu nad zakrystią - remont ław fundamentowych, ścian zewnętrznych, więźby dachowej, oczyszczenie i impregnacje elementów konstrukcyjnych, drewnianych istniejących, remont posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów zewnętrznych.	86 262,06	86 262,06
12	Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 5 63-004 Tulce	Park w Nagradowicach	Rewaloryzacja parku w Nagradowicach cz. 1 - wykonanie nasadzeń roślinnych oraz założenie fragmentu trawnika 2 100 m2 - posadzenie materiału roślinnego - drzewa liściaste 8 szt., krzewy liściaste 12 szt., krzewy żywopłotowe 310 szt., krzewy liściaste 252 szt., drzewa iglaste 30 szt., krzewy iglaste 35 szt. - zastosowanie materiałów innych w postaci: torf 40 worków, paliki, taśma, kora 350 worków, transport kory i roślin, - uprawa podłoża, sadzenie roślin, mulczowanie skupin korą, założenie trawnika.	40 000,00	40 000,00

13	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	Zespół dawnego Szpitala psychiatrycznego - pawilon tzw. Otwarty dla mężczyzn w Owińskach	"W hołdzie ofiarom akcji T4" -projekt architektoniczny dotyczący dachu, elewacji, klatki schodowej, okien drzwi, pomieszczeń, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, - projekt konserwatorski - elewacji, okien, drzwi oraz dachu z konstrukcją, - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wszystkie prace, - odkrywki - izolacje oraz prace archeologiczne i badania konserwatorskie.	53 782,40	0,00
					683 681,52

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2016 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Gmina Mosina pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Budynek dawnej bożnicy przy ul. Niezłomnych 1 w Mosinie	Aktualizacja dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi żydowskiej z pocz. XX wieku w Mosinie. - aktualizacja projektu budowlanego, branże: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, architektura i konstrukcje - aktualizacja decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udziałającej pozwolenia na budowę, - aktualizacja pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, - aktualizacja Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.	10 977,75	10 977,75
					10 977,75